


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POZIOMUGÓRNEGO		
NR POM.	NAMIA POMIESZCZENIA	POW. (m2)
201	Magazyn podziemny	1.72
202	Magazyn gospodarczy	12.41
203	WC	3.02
204	Pysznie + WC	3.45
205	Szafnia pracowników	13.98
206	Pomieszczenie socjalne	22.46
Razem pow. użytk.		57.0400

- UWAGA
- WYMAGI KORYGOWAĆ W NATURZE
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



kosz zespaw.
wg proj. konstr.
opał grzewczo-wentylacyjny
UCW/D-11-W 80/60-0.6-N-T-910-P
0.37kW/400V
kanał ø400
czarna ściana ø400
oś otworu na poziomie
3.6m od posadzki pomieszczenia

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZÓR mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 16-002 Dobryniowo Duże ul. Czterech Wiatrów 5					
OBIĘKT:	Przebudowa kotłowni WPK Sp. z o.o. w Szczuczynie polegająca na wymianie kotła, nożycio wzbiorczego na kominie i dobudowie zosięku i widły nad skłodem opału				
Adres	Szczuczyn ul. Senkiewicza dz. nr 969/34	NR RYS.	IS.2.3		
Nozwo rys.	Rzut kotłowni – poziom góry instalacja technologiczna	SKALA	1:100		
Autor	mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko	Nr upr.	Podpis		
Sprawdzający	mgr inż. Antoni Marek Kulesza	BI 12/88			
Inwestor	Urząd Miejski w Szczuczynie	BI 43/92			
	19-230 Szczuczyn Pocz. Tyszkowa 23	DATA	15.05.2010		
		NR STR			