

Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnowo, gm. Szczuczyn**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ogrodzenie terenu		
1	KNR 2-01 0312-1000		Ręczne wykopanie dołów w gruncie kat. III o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m	szt	23,2000
			58/2,5		23,20000
2	KNR 4-01 0203-0200		Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm	m ³	0,9000
			0,25*0,25*0,6*24		0,90000
3	Kalkulacja własna montaż podmurówki betonowe		Kalkulacja własna montaż podmurówki betonowej prefabrykowanej	m	58,0000
			58		58,00000
4	KNR 2-02 1805-1100		Osadzenie panel ogrodzeniowy h 1,23m, fi 4mm, dł. 2,5m, antracyt	m ²	71,3400
			58*1,23		71,34000
5	KNR 2-25 0312-0100		Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi. Budowa - bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowych 10x10	m ²	6,0000
			4*1,5		6,00000
6	KNR 2-25 0313-0100		Furtki ze słupkami stalowymi h do 1,5, wypełnienie panel, antracyt, zamek, klamka	m ²	1,2300
			1*1,23		1,23000
			Dział nr 2. Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem, opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego		
7	KNR 0-35 0211-0200		Montaż grzejników stalowych konwekcyjnych płytowych na ścianie. Moc grzejnika 1000W	szt	3,0000
			3		3,00000
8	KNR 0-35 0213-0500		Montaż grzejników elektrycznych stalowych łazienkowych c.o. konwekcyjnych z termostatem na ścianie, Moc 700W	szt	1,0000
			1: 1		1,00000
9	KNNR 5 0308-0500		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm ² przekroju przewodu, przykręcane	szt	15,0000
			15		15,00000
10	KNNR 5 0205-0100		Przewody kablukowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe	m	50,0000
			50		50,00000
11	KNNR 5 0306-0200		Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy w puszcze instalacyjnej	szt	8,0000
			8		8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNNR 5 0502-0400		Oprawy oświetleniowe przykręcane (sala, aneks, łazienka, zewnętrzna)	kpl	16,0000
			oprawy: 11		11,00000
			kinkiety: 4		4,00000
			oprawa zewnętrzna: 1		1,00000
			Dział nr 3. Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu		
13	KNR 2-02 0129-0100		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m	szt	1,0000
			łazienka: 1		1,00000
14	KNR 2-02 0129-0200		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	3,0000
			sala: 2		2,00000
			aneks: 1		1,00000
			Dział nr 4. Wykonanie posadzki z płytek		
15	KNR 2-02 1102-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko	m2	54,7460
			sala: 8,64*4,15		35,85600
			aneks: 2,84*4,15		11,78600
			łazienka: 4,8*1,48		7,10400
16	KNR 2-02 1104-0100		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych	m2	54,7460
			54,746		54,74600
17	KNR 2-02 1105-0600		Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wklęsłych 150x75mm	m	46,6600
			8,46*2-2,7		14,22000
			4,15*2-0,8		7,50000
			2,84*2		5,68000
			4,15*2-0,8		7,50000
			1,48*2		2,96000
			4,8*2-0,8		8,80000
			Dział nr 5. Układanie glazury i montaż skrzydeł drzwiowych		
18	KNR 2-02 1019-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2	m2	3,0750
			aneks: 0,8*2,05*1		1,64000
			łazienka: 0,7*2,05*1		1,43500
19	KNR 2-02 0829-0600		Licowanie ścian płytkami o wym. 20x20cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	28,0160
			aneks: 0,80*4,15		3,32000
			łazienka: 2,1*(4,8+1,48+1,48+4,8-0,8)		24,69600
20	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłóży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m2	163,9280
			sufity: 54,746		54,74600
			ściany: 8,64*2*2,6-(0,7*2,05)		43,49300
			4,15*2*2,6 - (0,8*2,05)-(1,45*1,42*2)		15,82200
			4,15*2*2,6-(0,8*2,05)		19,94000
			2,84*2*2,6		14,76800
			1,48*2*1,4		4,14400
			4,8*2*1,4-(0,9*1,1+0,7*2,05)		11,01500